„OÜ UTILITAS WIND“

SAARE-LIIVI
JŪROS VĖJO JĖGAINIŲ PARKO PAPILDOMOS APKROVOS PLOTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

PAV programos santrauka
06.06.2023

ROHE plaan

Užsakovas: „Utilitas Wind OÜ“

PAV rengėjas: „Roheplaan OÜ“

PAV pagrindinis ekspertas: Riin Kutsar (PAV licencijos Nr. KMH00131)

1. Trumpa santrauka

„Utilitas OÜ“ (toliau – „Utilitas Wind“[1]) 2021-02-18 Vartotojų apsaugos ir techninės priežiūros tarnybai (toliau – TTJA) pateikė prašymą išduoti statybos leidimą naudoti viešąjį vandens telkinį Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parkui Rygos įlankoje įrengti, pagal regioninį planą galimoje vėjo energetikos plėtros teritorijoje, esančioje jūrinėje zonoje, kuri ribojasi su Pernu apskritimi. Pagal 2021-02-18 prašymą išduoti statybos leidimą turėjo būti pastatyta vėjo jėgainė su iki 299 vėjo turbinomis. 2021-12-23 sprendimu Nr. 1-7/21-521 TTJA pradėjo statybos leidimo išdavimo procedūrą su poveikio aplinkai vertinimu (žr. 1 priedą). 2022-12-22 sprendimu Nr. 16-7/21-02502-095 TTJA pripažino, kad „OÜ Utilitas Wind“ Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko PAV programa atitinka reikalavimus. Šioje PAV programoje pagrindinė PAV nagrinėta alternatyva buvo jūros vėjo jėgainių parko su iki 160 vėjo turbinų teritorija.

„Utilitas Wind“ 2022-06-30 pateikė TTJA prašymą padidinti apkrovos zoną, numatytą jūros vėjo jėgainių parko Saare-Liivi statybos leidimo išdavimo procedūroje, nurodydama, kad iki to laiko, atlikus aplinkosauginius tyrimus, pradėtus lygiagrečiai su PAV procesu 2022 m., paaiškėjo, jog pietinėje apkrovos zonos dalyje, nagrinėtoje pradedant jūros vėjo jėgainių parko Saare-Liivi statybos leidimo išdavimo procedūrą, realiai neįmanoma statyti elektros turbinų. Todėl, remiantis Vandens įstatymo 222 straipsnio 4 dalimi, paaiškėjo, jo reikia perkelti arba padidinti sprendime pradėti statybos leidimo išdavimo procedūrą dėl Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko statybos numatytą apkrovos plotą iki 33 proc. Papildomas Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko apkrovos plotas pagal 2022-05-12 patvirtintą Estijos jūrų erdvės planą yra vėjo energetikos plėtros zonoje. Pagal „Utilitas Wind“ 2022-06-30 paraišką papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko apkrovos zonoje būtų pastatyta iki 92 vėjo turbinų.

2023-03-09 TTJA nusprendė (sprendimas Nr. 1-7/23-063) pakeisti 2021-12-23 TTJA sprendimą Nr. 1-7/21-521 ir perkelti šiuo sprendimu pradėtoje statybos leidimo išdavimo procedūroje apkrovos zoną į kitą viešojo vandens telkinio teritoriją. Tuo pačiu sprendimu (2023-03-09) TTJA sujungė 2021-12-23 sprendimu Nr. 1-7/21-521 pradėtą statybos leidimo išdavimo procedūroje numatytą viešojo vandens telkinio apkrovos zoną (atmetus pietinę netinkamą teritoriją) ir „OÜ Utilitas“ 2022-06-30 prašyme nurodytą papildomą apkrovos zoną į vieną bendrą pagal statybos leidimo išdavimo procedūrą numatytą apkrovos teritoriją (žr. šios PAV programos 1 pav.) ir pradėjo statybos leidimo išdavimo procedūrą pagal „OÜ Utilitas Wind“ prašymą.

Papildoma Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorija (kuri yra šio PAV programos objektas) yra rytinėje Estijos nacionalinio jūros plano[2] (patvirtinto 2022-05-12) vėjo energetikos plėtros zonos Nr. 1 dalyje.

---

1 „Utilitas OÜ“ ir „Utilitas Wind OÜ“ 2022-01-14 pranešė TTJA, kad pareiškėjo dėl Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko statybos leidimo ir poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūros ir plėtotojo, kaip procedūros šalies, teisės ir pareigos buvo perduotos kitai „Utilitas“ grupės bendrovei „Utilitas Wind OÜ“, kuri užsiima „OÜ Utilitas“ atsinaujinančiosios energijos gamyba. TTJA 2022-03-29 raštu Nr. 16-7/21-02502-036 patvirtino, kad tolesnėje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko statybos leidimo ir PAV procedūroje pareiškėja laikys „Utilitas Wind OÜ“.

2 https://mereala.hendrikson.ee/dokumendid/Planeeringulahendus/Kehtestamisele/1_MSP_Seletuskiri.pdf



1. *Pradinė planuojamo Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko vieta ir šioje PAV programoje nagrinėjamo Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko papildomo ploto vieta.*

„Utilitas Wind“ tikslas – Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko papildomoje teritorijoje pastatyti jūros vėjo jėgainių parką su iki 92 vėjo turbinomis (1 km atstumu viena nuo kitos). Kaip pagrindinės planuojamos veiklos alternatyvos, vadinamosios subalternatyvos, nagrinėjami ir vertinami įvairūs komponentai: vėjo turbinų skaičius, turbinos rotoriaus skersmuo, turbinos viršūnės aukštis, pamato tipas, perdavimo sistema, objektų (kabelių) buvimo vietos ir kiti alternatyvūs sprendimai.

Atliekant PAV, vertinama turbinų vardinė galia yra 14–20 MW, maksimalus tiriamas viršūnės aukštis siekia iki 400 m. Rengiant PAV, atsižvelgiama į hipotetines didžiausių matmenų atviros jūros vėjo jėgaines, kurios galėtų būti naudojamos statant jūros vėjo jėgainių parką, t. y. vėjo jėgaines, kurių viršūnės aukštis siekia iki 400 m virš jūros paviršiaus.

Atliekant PAV, vertinamas poveikis ir vykdomi papildomi tyrimai šiose pagrindinėse srityse:

1 lentelė. *Numatomas reikšmingas planuojamos veiklos (jūros vėjo jėgainių parkas papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje (dalyje)) poveikis, jo prognozavimo ir vertinimo metodai bei atliktini tyrimai.*

Nr.	*Poveikio sritis (t. y. veikiami aplinkos elementai)*	*Poveikio prognozavimo bei vertinimo metodai ir būtinų tyrimų aprašymas*
1	**Poveikis gamtinei aplinkai**	
1.1	Poveikis hidrodinamikai (įskaitant sroves) ir bangavimui, su apledėjimu susijusi rizika	Dėl poveikio hidrodinamikai atliekamas teorinis modeliavimas. Poveikio jūros ledui ir su apledėjimu susijusios rizikos ekspertinis vertinimas bus atliekamas remiantis ankstesniais baziniais duomenimis ir atliktais tyrimais, pavyzdžiui, ledo sąlygų tyrimu, atliktu planuojant Estijos jūrų erdvę. Be to, bus remiamasi ankstesne kitų šalių patirtimi, tyrimais ir moksline literatūra.
1.2	Poveikis jūros vandens kokybei, įskaitant skendinčių kietųjų dalelių plitimą	Papildomoje jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje nebus atliekami jokie vandens kokybės tyrimai, nes jau turima jūros teritoriją apibūdinančių duomenų; vertinimai bus grindžiami esamais tyrimais bei valstybinės stebėsenos duomenimis. Vertinimui parengti bus atliekamas skaitinis vandens kokybės, vandens telkinio fizikinių (temperatūra, druskingumas, stratifikacija, srovės) ir biogeocheminių (maistinės medžiagos, chlorofilas a, deguonis) parametrų modeliavimas. Be to, bus modeliuojamas skendinčių kietųjų dalelių (ir galimų naftos išsiliejimų, taip pat žr. 5.3 skirsnį) plitimas statybos metu (modeliuojamas skendinčių kietųjų dalelių, susijusių su vėjo jėgainių parko statyba ir jo vidaus kabelių tiesimu, susidarymas ir plitimas aplinkinėje jūros zonoje). PAV ataskaita bus apibendrinta atlikus ekspertinį vertinimą, remiantis ankstesniais tyrimais, moksline literatūra ir tyrimais, kurie bus atlikti PAV procedūros metu.
1.3	Poveikis jūros dugno buveinėms ir bentosui	Jūros dugno ir buveinių tyrimas bus atliktas papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje. Jo tikslas – sudaryti jūros dugno (bentosinės floros ir faunos) rūšių ir bendrijų bei jūros dugno buveinių ir biotopų (Gamtos direktyvos I priedo buveinių tipų, MSRD bendrųjų buveinių tipų, HELCOM HUB biotopų, HELCOM „Red List“ biotopų) pasiskirstymo papildomoje jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje žemėlapį. Tyrimo tikslas – surinkti in situ informaciją apie jūros dugno rūšių ir bendrijų bei buveinių pasiskirstymą projekto teritorijoje ir panaudoti šią informaciją aprašant (modeliuojant) rūšių, buveinių ir biotopų pasiskirstymą planuojamoje teritorijoje. Remiantis tyrimo rezultatais, bus galima įvertinti tikslesnės vėjo jėgainių technologijos ir vietos parinkimo poveikį jūros dugno bendrijoms ir prireikus pasiūlyti priemones galimam neigiamam poveikiui sumažinti. Papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje jūros dugno matavimai bus atliekami taikant nuotolinį akustinį zondavimą (pvz., piltuvinį

Nr.	*Poveikio sritis (t. y. veikiami aplinkos elementai)*	*Poveikio prognozavimo bei vertinimo metodai ir būtinų tyrimų aprašymas*
		sonarą), renkant gylio ir grįžtamosios sklaidos duomenis, derinant juos su pusiau kiekybiniais (aprėpties įvertinimas naudojant vaizdo sistemas arba nardymą) ir kiekybiniais (biomasės įvertinimas) taškiniais stebėjimais.
1.4	Jūros dugnas, jūros dugno nuosėdos	Papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje jūros dugno tyrimai bus atliekami naudojant kitokią įrangą (pvz., sonarus ir pan.), renkant tikslesnius batimetrinius ir geofizinius duomenis. Be to, bus atliekami struktūriniai geologiniai tyrimai, jei turimos informacijos nepakaks išvadoms apie statybos sprendimą ir taikomą technologiją (pvz., pamatų tipą) padaryti ir informacijai apie galimą poveikį aplinkai pateikti. Išsamus jūros dugno struktūrinis geologinis tyrimas būtinas tik tikslaus techninio sprendimo (projektavimo ir galutinio technologijos pasirinkimo) rengimo etape. Toks išsamus struktūrinis geologinis tyrimas (įskaitant jūros dugno mėginių ėmimą ir pan.) paprastai atliekamas ne PAV srityje ir po PAV bei statybos leidimo išdavimo proceso.
1.5	Poveikis žuvims	Papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje bus atliktas žuvų inventorizavimas ir silkių tyrimai, o jų rezultatai bus palyginti su kitais atitinkamais TÜ EMI žuvų tyrimais atviruose ir pakrantės vandenyse. Žuvų inventorizacija bus atliekama 2023 m. pavasarį, vasarą ir vėlyvą rudenį. Silkių tyrimai bus atliekami 2023 m. vasario – birželio mėn. Remiantis tyrimų rezultatais, bus atlikta analizė dėl su papildomu jūros vėjo jėgainių parko plotu (dalimi) susijusių galimų prieštaravimų saugomų rūšių apsaugos poreikiams ir esminiams žvejybos sektoriaus interesams. Atliekant hidroakustinį tyrimą bus analizuojama silkių migracija. Tyrimo tikslas – nustatyti planuojamos papildomos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos žvejybos situaciją, t. y. išsiaiškinti sezoninį rūšių paplitimą, gausumą, teritorijos, kaip įvairių žuvų rūšių neršto, migracijos ar maitinimosi rajono, svarbą, siekiant įvertinti poveikį aplinkai. Jūros parko vidinių ir išorinių jungiamųjų kabelių elektromagnetinio lauko poveikiui nustatyti rengiamas ekspertinis vertinimas, atsižvelgiant į panašius projektus, jų tyrimus ir turimus duomenis.
1.6	Poveikis jūrų žinduoliams (ruoniams)	Ruonių tyrimas bus atliekamas šiuose papildomos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos ruožuose: 1) Taikant taškų skaičiavimo metodą, bus atliekama ruonių skaičiaus stebėsena svarbiose ruonių buveinių vietose Rygos įlankoje: Allirahu, Kerju ir Vesitükimaa buveinėse – pilkieji ruoniai, Väinamere (Viirelaid-Kübasssare) žiotyse ir Kihnu draustinyje – gauruotieji ir pilkieji ruoniai. 2) Jūros tyrimai su telemetriniais žymekliais, siekiant paženklinti 10 ruonių. Prioritetai – sugauti abiejų rūšių ruonius Kihnu srityje arba žymėti pilkuosius ruonius

Nr.	*Poveikio sritis (t. y. veikiami aplinkos elementai)*	*Poveikio prognozavimo bei vertinimo metodai ir būtinų tyrimų aprašymas*
		šiaurinėje įlankos dalyje. 3) Akustinis taikomasis buveinių naudojimo tyrimas, kurį ketinama atlikti bendradarbiaujant su Talino technologijos universiteto Konstrukcijų ir skysčių mechanikos tyrimų grupe (prof. Aleksander Klauson). 4) Taikomasis ruonių gimdymo ir ledo naudojimo tyrimas, pasitelkiant ledo ir (arba) rifų stebėseną ir aerofotografavimą Rygos įlankoje. Lauko tyrimai bus vykdomi visus metus, nes kiekvienais metais ruonių pasiskirstymo ir aktyvumo pobūdis labai skiriasi. Tyrimai bus atliekami 2023 m.
1.7	Poveikis paukščiams	Siekiant nustatyti poveikį paukščiams, bus atliktas paukščių migracijos ir maitinimosi vietų tyrimas. Atsižvelgiant į numatomą poveikį paukščiams, svarbu į planuojamą Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parką žiūrėti kaip į visumą ir atlikti tolesnius tyrimus tiek pradinėje, tiek papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko vietoje: 1) Migruojančių paukščių stebėsenos tyrimas bus atliekamas dvejus metus nuo 2022 iki 2023 m. (atsižvelgiant į didelius migracijos svyravimus kiekvienais metais). 2) Apsistojančių vandens paukščių apskaita bus vykdoma atliekant stebėseną iš oro. Apskaitos maršrutas apims visą planuojamo vėjo jėgainių parko teritoriją, įskaitant aplinkinę teritoriją, kad būtų galima gauti palyginamųjų duomenų. Atsižvelgiant į galimą didelį kasmetinį apsistojančių vandens paukščių skaičiaus kintamumą, skaičiavimai iš oro bus atliekami dvejus metus (2022–2023 m.). 3) Kihnu salyne perinčių paukščių telemetrinis tyrimas (2023 m.).
1.8	Poveikis šikšnosparniams	Atliekamas šikšnosparnių tyrimas. Tyrimo metu bus nustatytos galimos šikšnosparnių maitinimosi vietos, migracijos koridoriai ir judėjimas papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje. Tyrimo metodikoje numatyta rinkti bioakustinius duomenis stacionariuose stebėjimo taškuose papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje, jūroje įrengiant 2 plūdurus (be 5 plūdurų pradinėje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijoje).
1.9	Poveikis saugomiems gamtos objektams	Žemėlapio sluoksnių analizė ir ekspertinis vertinimas remiantis ankstesniais tyrimais, Estijos gamtos informacine sistema (EELIS), atliktomis inventorizacijomis, rūšių apsaugos veiksmų planais, moksline literatūra ir PAV metu atliktais tyrimais.
1.10	Poveikis „Natura 2000“ teritorijoms, arba „Natura“ vertinimas	Žemėlapio sluoksnių analizė ir ekspertinis vertinimas remiantis ankstesniais tyrimais, Estijos gamtos informacine sistema (EELIS), atliktomis inventorizacijomis, rūšių apsaugos veiksmų planais, moksline literatūra ir PAV metu atliktais tyrimais.
1.11	Poveikis klimatui	Remiantis ankstesniais tyrimais, moksline literatūra, specialiąja literatūra ir ekspertinėmis žiniomis, bus atliktas ekspertinis vertinimas.
2	**Poveikis kultūros paveldui**	

Nr.	*Poveikio sritis (t. y. veikiami aplinkos elementai)*	*Poveikio prognozavimo bei vertinimo metodai ir būtinų tyrimų aprašymas*
2.1	Poveikis paveldo apsaugos objektams, įskaitant nuolaužas	Papildomoje Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko zonoje, atliekant sonarinį tyrimą, pirmiausia bus nustatyta, ar yra povandeninių objektų, įskaitant galimas povandenines kultūros vertybes ir kultūrinį sluoksnį (bent šalia planuojamų vėjo turbinų pamatų ir galimoje kabelių koridorių zonoje). Jei įmanoma, nustatant vėjo turbinų pamatų ir kabelių koridorių vietą, pirmenybė teikiama vietoms, kurios nesiriboja su galimais kultūros paveldo objektais. Prireikus ne vėliau kaip prieš pradedant statybas (projektavimo etape) bus atliktas atskiras povandeninis archeologinis tyrimas.
3	**Socialinė ir ekonominė aplinka, įskaitant poveikį žmonių sveikatai, gerovei ir turtui**	
3.1	Triukšmas (įskaitant infragarsą, žemo dažnio garsą) ir vibracija	Siekiant įvertinti vėjo turbinų eksploatacijos metu keliamą triukšmą, bus atliktas planuojamos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko papildomos teritorijos triukšmo modeliavimas ir parengtas triukšmo žemėlapis remiantis 2016-12-16 aplinkos ministro įsakymu Nr. 71 „Normatyviniai triukšmo lygiai aplinkos ore ir triukšmo lygių matavimo, nustatymo ir vertinimo metodai“. Infragarso, žemo dažnio garso ir vibracijų poveikis aprašomas remiantis moksline literatūra ir ankstesniais tyrimais.
3.2	Vizualinis poveikis	Siekiant objektyviau nustatyti vizualinį poveikį ir pateikti daugiau informacijos, iš skirtingų Kihnu salos ir žemyninės dalies taškų bus atlikta papildomos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos vizualizacija ir matomumo analizė (ZTV – *Zone of Theorethical Visibility*). PAV ataskaitoje vertinamas vėjo turbinų spalvos vizualinis poveikis (pvz., ar pageidautina kita nei balta spalva) ir lėktuvų saugos žibintų šviesos pralaidumo į žemyninę dalį ribojimas.
3.3	Poveikis žmonių sveikatai ir gerovei arba turtui Socialiniai ir ekonominiai aspektai – užimtumas, žuvininkystė, poveikis vietos bendruomenei, turizmas, elektros energijos tiekimas.	Ekspertinis vertinimas, pagrįstas mokslinės literatūros šaltiniais ir ankstesnių tyrimų duomenimis, derinamas su duomenimis, surinktais tikslinių grupių susitikimų ir pokalbių su suinteresuotaisiais asmenimis bei apklausų metu. Išduodant statybos leidimą ir atliekant visą PAV procedūrą, bus papildomai bendradarbiaujama su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis ir vietos savivaldybėmis (Kihnu, Pernu, Lääneranna ir kt.). Daugiau susijusios informacijos bus gauta iš pasiūlymų, pateiktų per šios PAV programos viešinimo priemones ir susitikimus su vietos bendruomene. Poveikio žuvininkystės sektoriui kartografavimas ir vertinimas bus atliekamas bendradarbiaujant su Žemės ūkio ministerija.
4	**Kitas poveikis**	
4.1	Kumuliacinis, arba kaupiamasis, poveikis	PAV ataskaitoje bus įvertintas viso planuojamo Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko ir jo infrastruktūros kumuliacinis poveikis.

Nr.	*Poveikio sritis (t. y. veikiami aplinkos elementai)*	*Poveikio prognozavimo bei vertinimo metodai ir būtinų tyrimų aprašymas*
5	**Kiti aspektai**	
5.1	Istorinių povandeninių sprogmenų poveikis	Dėl žinomų istorinių povandeninių sprogmenų vietų ir jų nustatymo statybos leidimo išdavimo ir PAV rengimo metu bus bendradarbiaujama su Gynybos ministerija (įskaitant Estijos karinį jūrų laivyną).
5.2	Poveikis navigacijos sistemoms ir poveikis laivybos bei jūrų eismo saugumui	Bus atlikta navigacijos rizikos laivų eismui analizė, kurioje kaip atitinkami poveikio aspektai bus nagrinėjamas vėjo jėgainių parko poveikis laivų eismui (tiek statybos, tiek eksploatavimo metu), jūrų ryšių ir stebėjimo sistemoms (įskaitant ESTER radijo ryšį), AIS įrangai, laivų radarams, galimas poveikis laivų eismui dėl ledo sąlygų pokyčių, jūrų taršos rizikos nustatymas (galimų jūros avarijų vietos), nustatomos laivų eismui tinkamos praplaukimo vietos ir plotis. Bus įvertintas planuojamo papildomo Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko ploto (dalies) poveikis oro eismui iš Kuresarės, Ruhnu, Kihnu ir Pernu oro uostų. Analizės bus atliekamos bendradarbiaujant su Transporto departamentu ir Policijos bei sienos apsaugos tarnyba. Metodika bus pristatyta Transporto departamentui bei Policijos ir sienos apsaugos tarnybai.
5.3	Galimos avarinės situacijos	Atliekamas galimo naftos išsiliejimo plitimo modeliavimas.

Esant galimybei, PAV procedūros metu bus parengta viena išsami PAV ataskaita (pradinei Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijai, papildomai teritorijai ir vandens kabelių linijai, jungiančiai su pagrindiniu tinklu). Kadangi ši PAV programa dėl papildomos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos bus parengta vėliau nei PAV programa dėl pradinės Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos (į kurią taip pat buvo įtrauktas vandens kabelis, jungiantis su pagrindiniu tinklu), tai gali turėti įtakos ir papildomos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos tyrimų terminams. Todėl, siekiant paspartinti procedūrą, prireikus bus parengtos atskiros PAV ataskaitos dėl pradinės ir papildomos Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko teritorijos (ankstesnė PAV ataskaita apims ir vandens kabelį, jungiantį su pagrindiniu tinklu). Vėlesnėje PAV ataskaitoje bus įvertintas kumuliacinis Saare-Liivi jūros vėjo jėgainių parko poveikis, įskaitant kumuliacinį poveikį kartu su kitais panašiais projektais.

Jei bus rengiamos atskiros PAV ataskaitos, abi PAV ataskaitos bus rengiamos pagal KeHJS, atliekant visus kiekvienai PAV ataskaitai privalomus procedūrinius veiksmus (įskaitant atitinkamų institucijų nuomonės prašymą, viešą paskelbimą, patikrinimą dėl reikalavimų atitikties, įskaitant sprendimo dėl atitikties priėmimą).